LANDKREIS GÖPPINGEN

Der Landrat

Beratungsunterlage 2018/056 (nö 1 Anlage)

Amt für Schulen, Straßen und Gebäudemanagement
Borgia, Andrea
07161 202-3200
a.borgia@landkreis-goeppingen.de

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Ausschuss für Umwelt und Verkehr	17.04.2018	öffentlich	Beschlussfassung

Sanierung K 1410 Faurndau - Jebenhausen - Vergabe der Bauarbeiten

I. Beschlussantrag

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr stimmt der Vergabe der Bauarbeiten für die Sanierung der K 1410 zwischen Göppingen-Faurndau und Jebenhausen auf Grundlage der öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A an die Firma STRABAG GmbH - Dettingen mit einer Bruttoauftragssumme von **464.925,65 €** zu.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr hat am 29.11.2017 - UVA-Vorlage 2017/203 - den vorgeschlagenen Bestandserhaltungsmaßnahen auf Kreisstraßen zugestimmt. Hierin ist auch die o.g. Baumaßnahme mit geschätzten Kosten von vorläufig 350.000 € enthalten. Die Verwaltung wurde zudem beauftragt, diese Erhaltungsmaßnahme öffentlich auszuschreiben.

Die K 1410 stellt eine verkehrswichtige Verbindung zwischen Uhingen und der L 1214 bei Jebenhausen dar. Die 6,0 m breite Fahrbahn ist auf Grund der 2014 durchgeführten Zustandserfassung von Kreisstraßen mit einem Wert von 5,0 mit hoher Priorität bewertet und in dem Erhaltungsprogramm für Kreisstraßen des Landkreises Göppingen enthalten.

Das Schadensbild zeigt zahlreiche Schäden im Deckbelag und Setzungen der Fahrbahnränder, die saniert werden müssen. Bei weiteren Voruntersuchungen hat sich inzwischen herausgestellt, dass der Fahrbahnaufbau insgesamt teilweise unzureichend ist und somit den heutigen Verkehrsanforderungen nicht mehr genügt.

Deshalb wird mit der jetzigen Sanierung der Straßenaufbau durch eine zusätzliche Binderschicht im sogenannten Hocheinbau verstärkt. Gleichzeitig werden tiefere Schäden punktuell saniert. Während der Arbeiten ist die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt. Mit den Arbeiten soll am 07.05.2018 begonnen werden. Es ist mit einer Bauzeit von 6 Wochen zu rechnen.

Die Kosten wurden aufgrund der aktuellen Erkenntnisse des Fahrbahnzustandes auf 0,45 Mio. € neu berechnet und fortgeschrieben.
Am 09.02.2018 wurde die Maßnahme gemäß VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Am 01.03.2018 fand die Submission statt. Insgesamt haben sich 7 Bieter an dem Wettbewerb beteiligt. Das Submissionsergebnis ist als **nicht öffentliche Anlage** dieser Beratungsunterlage beigefügt.

Nach der Prüfung und Wertung gemäß § 16 VOB/A ist das Angebot der Firma STRABAG GmbH – aus Dettingen als das wirtschaftlichste Angebot anzusehen. Unter Berücksichtigung von Nebenleistungen und Unvorhergesehenem ist mit Gesamtkosten in Höhe von 0,47 Mio. € zu rechnen.

III. Handlungsalternative

Keine, da der Landkreis die Straße nach dem StrG-BW in einem verkehrssicheren Zustand erhalten muss und die Zustandserfassung starke Schäden zu Tage gefördert hat. Gründe für eine Aufhebung der Ausschreibung nach VOB/A § 17 liegen nicht vor.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan des Jahres 2018 ist für diese Erhaltungsmaßnahme (beim Produkt PSK 542001000/4212003) konsumtiv ein Gesamtansatz von 1,76 Mio. €, davon für die K 1410 insgesamt 0,35 Mio. € eingeplant; siehe Vorbericht HHPL. 2018, Seiten 95 ff.
Die Mehrkosten von rd. 0,12 Mio. € werden innerhalb des Gesamtansatzes (konsumtiv) für Straßenbeläge im Haushaltsplan 2018, durch die übrigen Mittel bei der Sanierung der K 1408 OD Börtlingen ausgeglichen.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt 1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt	☐	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Mobilität	X	☐	☐	☐	☐
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	☐	☐	☐	☐	☐

gez.
Edgar Wolff
Landrat