



Maßnahme	K 1403, OD Eisingen, Salacher Straße Umgestaltung Salacher Straße
Lage im Netz	Landkreis Göppingen Stadt Eisingen/Fils
Querschnitt	Fahrbahn 6,50m – 7,50m mit beidseitigem Gehweg
Länge, Steigung	Ca. 700 m
Kosten	Erhaltungsdefizit 60 €/m ² 0,378 Mio. € ab 2023
Verkehrsmenge (DTV)	DTV _{Kfz} = ~20.000 Kfz/24h
Linienführung	Linienführung wie Bestand, Radverkehr teilweise auf der Straße / teilweise mit Schutzstreifen
Bauwerke Querungshilfen	6 Bushaltestellen, 2 mal Querung mit LSA (wie im Bestand)
Stand der Planung	Vorplanung (Vorzugsvariante)
aktueller Sachstand	Vereinbarung mit der Stadt Eisingen.
geplante Bauzeit	Anfang September 2022 (Bauzeit ca. 1 Jahr)
Besonderheiten	Rückbau der Salacher Straße, Verbreiterung der Gehwege und Schutzstreifen für den Radverkehr Vorzugsvariante wurde vom „Ausschuss für Technik und Umwelt“ der Stadt Eisingen beschlossen (am 15.11.21).